

EURL R.M.P.P.

Peinture - Revêtements sols et murs
Plâtrerie - Maçonnerie - Ravalement
Démolition - Charpente - Couverture

Adresse de devis :

Monsieur REBEYROL
17 rue de la Corbière
33500 LIBOURNE

A Artigues, le 23 décembre 2009

Adresse de chantier : 17 rue de la Corbière - Libourne.

Désignation	Qté	U	Prix U. HT	Prix Total HT
Fourniture et mise en place d'une benne à gravats (1 mois).	1,00	u	350,00\$	350,00\$
Démolition et évacuation de plafond briquette et cloison de distribution en brique, cheminée et débaras iso plafond nuit.	66,00	m ²	25,00\$	1 650,00\$
Démolition et évacuation de carrelage au sol et de la chappe	66,00	m ²	32,00\$	2 112,00\$
Réalisation d'un plafond suspendu en BA13 avec isolant laine de verre de 400 mm, y compris plafond sous rampant, plafond droit et retombée	66,00	m ²	48,00\$	3 168,00\$
Réalisation d'une chappe en ciment dosage 250 k/m ³ .	66,00	m ²	36,00\$	2 376,00\$
Pose d'un carrelage collé (fourni par le client).	66,00	m ²	38,00\$	2 508,00\$
Réalisation d'une niche pour groupe climatisation : dalle béton et mur de soutien.	1,00	for	870,00\$	870,00\$
Fouille manuelle pour réalisation d'une étanchéité mur Ouest, profondeurs 1,45 m.	12,50	ml.	180,00\$	2 250,00\$
Application d'un enduit ciment hydrofuge de type Sikalatex pour étanchéité.	18,00	m ²	42,00\$	756,00\$
Rebouchage et remise à niveau de la tranchée.	1,00	for	880,00\$	880,00\$

**Pour le client (signature précédée de la mention
"Lu et approuvé, bon pour accord")**

30 % acompte début des travaux
30 % milieu des travaux
Solde fin des travaux

Montant HT	16 920,00\$
TVA 5,5 %	930,60\$
Montant TTC	17 850,60\$

EURL R.M.P.P.

9, avenue de Virecourt - 33370 Artigues près Bordeaux

Tel/Fax : 0556320220 - Port : 0699427651 - Maille : entreprise.rmpp@orange.fr

SIRET : 503 353 492 00013 - APE 4331 Z - N° INTRACOMMUNAUTAIRE TVA : FA97503353492